



Deze gevelsteen wordt vervaardigd uit hoogwaardige bronze rivierklei van Nederlandse oorsprong.

UITERLIJK EN STRUCTUUR

De gevelsteen (niet geperforeerd) is op vijf zijden bezand, en is op het legvlak mogelijks voorzien van een frog (rechthoekige inkeping). De structuur is ruw van uiterlijk met fijne onregelmatige nerven in de bezanding. De Koloro gevelstenen zijn voorzien van een cementcoating.

KLEUR

De ondergrond van de steen is donkergrijs. Op deze handvormgevelsteen wordt een lichtgrijze tot witte toplaag/ coating op basis van cementmengeling aangebracht. Door de cementcoating heen tekent de basiskleur zich subtiel af. Daardoor is de kleurschakering licht genuanceerd. De kleur kan wijzigen in vochtige omstandigheden, na uitdrogen krijgt de cementcoating zijn voorziene kleur. De stenen worden vochtig geleverd waardoor de kleur afwijkt, na uitdrogen krijgt de cementcoating zijn voorziene kleur. De voorgestelde kleuren zijn een benadering van de realiteit.

VERWERKING

Voor onze gecoate stenen zijn er **specifieke verwerkingsvoorschriften** beschikbaar. Raadpleeg deze op voorhand om een correcte en geslaagde uitvoering van het gevelmetselwerk.

Voor het N70-formaat zijn er **specifieke verwerkingsvoorschriften** beschikbaar.

BESCHIKBARE FORMATEN

Overige formaten op aanvraag verkrijgbaar vanaf 2.000 m². Er kunnen mogelijke maatverschillen voorkomen bij combinaties van stenen gebakken uit verschillende soorten leem. Naargelang de bakserie kunnen de afmetingen verschillen.

	WV 50	WV 65
Beschikbare formaten	✓	✓
Afmetingen in mm	±210x100x50	±215x100x65
Aantal per m ² traditioneel metselwerk (voeg ±12 mm)	±75	±58
Aantal per m ² dunbedmortel metselwerk (voeg ±6 mm)	±87	±65
Aantal per m ² gelijmd metselwerk (voeg ±4 mm)	±91	±68

TECHNISCHE INFORMATIE VOLGENS NBN EN 771-1 (CE)

- De volledige prestatieverklaring (DoP) is beschikbaar op

<https://www.nelissen.be/nl-be/bakstenen/bakstenencollectie/nuvola>

KWALITEIT

Nelissen Steenfabrieken draagt kwaliteit, milieu en duurzaamheid hoog in het vaandel en werkt conform het managementsysteem gecertificeerd volgens ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu). Al onze certificaten zijn terug te vinden op [onze website](#).

Dit document is niet contractueel en vervangt alle voorgaande. De vermelde gegevens zijn onder voorbehoud van wijziging.